



# CITTÀ DI VILLADOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio ossola

Via Marconi, n. 21 - Tel. 0324 / 501411 - C.F. 00233410034

e-mail: [comunedivilladossola@postacert.it](mailto:comunedivilladossola@postacert.it)



*RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE  
BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA PISACANE*

*PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO*

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

GIUGNO 2017

**SCALA -**

AGGIORNAMENTI :

ELABORATO:

AESSE INGEGNERIA  
Via Stazione n. 21 - 28883  
GRAVELLONA TOCE (VB)  
ing. Alberto Chiesa - ing Stefano Cerlini

**R.02**

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI					
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitari o lavori	Unitario Manodopera	Costo Lavori	Costo Manodopera		
1	01.A02.C10.015	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m <sup>2</sup> 0,50 e oltre M I S U R A Z I O N I: Tratta Via Murata - Via Cavour Tratta Via Cavour - Via Rovaccio Spiazzi e raccordi accessi esistenti		460,00 140,00 60,00	1,600 1,400		736,00 196,00 60,00						
		SOMMANO m <sup>2</sup>				992,00	11,42	11,42	€	11.328,64	€	11.328,64	
2	NP.2	Oneri di conferimento a discarica materiale bituminoso M I S U R A Z I O N I: vedi voce 01.A02.C10.015	999,00		0,150	149,85							
		SOMMANO m <sup>3</sup>				149,85	20,00	0,00	€	2.997,00	€	-	
3	01.A01.A65.010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm M I S U R A Z I O N I: Marciapiede "Prop.Polli" Tratta Via Murata - Via Cavour Tratta Via Cavour - Via Rovaccio Spiazzi e raccordi accessi esistenti		12,00 460,00 140,00 60,00	2,500 1,600 1,400	0,300 0,300 0,300	9,00 220,80 58,80 60,00						
		SOMMANO m <sup>3</sup>				348,60	10,68	6,54	€	3.723,05	€	2.281,48	
4	01.A01.B76.005	Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza armatura metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni stradali M I S U R A Z I O N I: Demolizione parziale del muro in conglomerato cementizio esistente		610,00	0,400	0,400	97,60						
		SOMMANO m <sup>3</sup>				97,60	23,21	17,49	€	2.265,30	€	1.706,67	
5	01.A01.C65.020	Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di M I S U R A Z I O N I: Sottofondo scavi - 50% scavi per marciapiedi		174,30			174,30						
		SOMMANO m <sup>3</sup>				174,30	2,76	1,46	€	481,07	€	254,00	
6	NP.1	Oneri di conferimento a discarica materiale di scavo M I S U R A Z I O N I: vedi voce 01.A01.C65.020	174,30			174,30							
		SOMMANO m <sup>3</sup>				174,30	13,00	0,00	€	2.265,90	€	-	
7	NP.4	Rimozione caditoie esistenti, demolizione pozzetto e fornitura e posa in opera di pozzeti prefabbricati dim. 50x50x100 compresa caditoia in ghisa C250 dimensione 50x50 o recupero delle griglie di raccolta esistenti, compresi oneri di scavo reinterro e raccordo alla rete di raccolta esistente e relativo ritombamento e ripristino stradale M I S U R A Z I O N I: pozzetti e caditoie su linee bianche di raccordo	12,00			12,00							
		SOMMANO cad.				12,00	430,00	286,33	€	5.160,00	€	3.435,94	





